



## Große Koi-Teichanlage in Königs Wusterhausen, 105m<sup>3</sup>, 12x9m

Mal wieder gelangt ein Koihobbyist an einen Punkt, wo der alte Teich einfach zu klein, zu trüb und einfach nicht mehr gut genug für den Koibestand ist. In diesem Fall entschieden sich die Kunden für einen Totalumbau. Der Teich sollte perfekt werden vom Filter über die Gestaltung bis hin zur Größe und Beschichtung.



Aber erst musste alles Alte raus. Also stellten wir wieder 2 Becken für die Bauzeit zur Verfügung, in dem sich dann nach 2 Stunden Keschern und Wasser ablassen 19 wunderschöne Koi und ein Stör befanden, die sehnsüchtig auf Ihr neues Zuhause warten.

Nachdem nun die Fische und auch der Rest des alten Teiches raus war, konnte mit der eigentlichen Vergrößerung begonnen werden. Der Bagger rückte an und der Aushub des neuen Teiches war schnell geschehen. Anschließend wurden die Bodenabläufe eingesetzt, Rohre verlegt und Fundamente gegossen. Regenfälle machen diese ersten Schritte zu einer kleinen Herausforderung.



Fundamente trocken! Jetzt kann mit dem setzen der Wände begonnen werden, nach wenigen Tagen konnten dann auch die letzten 2 Fundamente für die Pflanzetagen gegossen und auch die restlichen Maurer-Arbeiten beendet werden. Rohre für Skimmer, Düsen und Filter wurden verlegt und ins Mauerwerk integriert.



Langsam nimmt der Teich Form an! Da kommt auch schon der LKW mit fernöstlicher Ware. Im Gepäck hatte er eine 2,30 m Pagode die auf einem Sockel im Teich platziert werden sollte. Nach viel Schweiß und mit Hilfe von Krantechnik standen dann auch schnell 1600 Kg auf Ihrem Platz. Jetzt noch leichte Beton-Spachtel Arbeiten um dann mit der Beschichtung des Teiches beginnen zu können. Als Beschichtung wurde sich für Glas-Faser-Verstärkten-Kunststoff entschieden. Ein Werkstoff der aufgrund seiner Langlebigkeit über lange Zeit viel Freude ohne störende Falten und kaputter Folie garantiert. Leider spielte das Wetter nicht ganz so mit, schnell war uns klar der Teich muss abgedeckt werden und ein arbeiten war nur unter einer riesigen Plane möglich.

Aber auch das haben wir gemeistert und dem Wetter getrotzt. Der letzte Anstrich wurde, was die Farbe betraf, genau auf die Vorstellungen des Kunden abgestimmt.

Beim Einbau der Filteranlage war dann wieder gut lachen, installiert wurden zwei C100 Center Vortex, zwei 110W UV-Lampe und eine Heizung.